

Modernizacja hali sportowej

Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

W wyniku wieloletnich starań, Miasto Dzierżoniów uzyskało wsparcie finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie, dotyczące kompleksowej modernizacji hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. W dniu 28 września 2007 roku Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun podpisał umowę dotacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie, działającym w imieniu Ministerstwa Sportu, które jest dysponentem środków Funduszu.

Umowa przyznaje dofinansowanie w kwocie **900 000 PLN**. Wartość całego zadania inwestycyjnego wynosi **2 850 000 PLN** i obejmuje następujące zakresy robót:

1. Termomodernizację obiektu obejmującą następujące elementy:

- Dach hali o pow. 1747 m² - wymiana płyty osłonowej PW8-B na płytę o lepszej izolacyjności termicznej (izolacja termiczna z pianki poliuretanowej) o współczynniku $\lambda=0,025\text{W/m}^2\text{K}$ o grubości 11 cm,
- Ślusarka aluminiowa o pow. 192,8 m² - wymiana na ślusarkę „alu ciepłe” o współczynniku $U=1,7\text{ W/m}^2\text{K}$,
- Ściana zewnętrzna elew. zach. o pow. 221 m² - wymiana płyty PW-8 na płytę o lepszej izolacyjności termicznej (izolacja z pianki poliuretanowej) o współczynniku $U=0,025\text{W/m}^2\text{K}$ wraz ze zmniejszeniem powierzchni okiennej,
- System CWU - modernizacja systemu poprzez wykonanie izolacji przewodów za pomocą pianki poliuretanowej oraz montaż próżniowych kolektorów słonecznych o pow. 80 m²,
- Wentylacja mechaniczna - montaż centrali wentylacyjnej VTS Clima z odzyskiem ciepła (wymiennik obrotowy) sprawność temperaturowa 75,6%, sprawność wilgotnościowa 86%, współpracująca z nagrzewnicą wodną Volcano wraz z pełną automatyką,
- Instalacja CO - przewiduje się usunięcie grzejników i podłączenie centrali wentylacyjnej przez wymiennik do istniejącej kotłowni gazowej. Centrala wentylacyjna wyposażona w rekuperator ciepła.

2. Modernizację hali polegającą na renowacji parkietu i przebudowie trybun.

3. Modernizację pomieszczeń szatniowych i trenerskich przyległych do hali sportowej.

4. Przebudowę strefy wejściowej hali.

5. Zakup sprzętu sportowego na stałe związane z obiektem.

Oprócz wyżej wymienionego zakresy robót budowlanych, objętych dofinansowaniem, realizowany jest również nowy parking przy boisku piłkarskim o sztucznej nawierzchni. Zadanie to finansowane jest wyłącznie ze środków własnych miasta.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca listopada 2008 roku.

11 grudnia 2007

W dniu 10 grudnia 2007 roku w Wałbrzyskim Oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostały podpisane kolejne umowy finansowe; dotacji i pożyczki na zadanie inwestycyjne „Zmniejszenie zużycia energii w wyniku prac termomodernizacyjnych i zastosowania kolektorów słonecznych na potrzeby CWU”, które stanowi element całościowego projektu „Modernizacja hali sportowej OSiR w Dzierżoniowie”. Dotacja w kwocie **80 000 PLN** została przyznana na roboty związane z instalacją kolektorów słonecznych, pożyczka w kwocie **777 000 PLN** na pozostały zakres robót termomodernizacyjnych:

- ocieplenie dachu hali
- ocieplenie ściany zachodniej elewacji
- wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej
- modernizację wentylacji mechanicznej z zastosowaniem akuperatora
- modernizację systemu grzewczego

W roku 2007 z wymienionego zakresu zrealizowano roboty związane z montażem kolektorów słonecznych i podłączeniem ich do systemu centralnej wody użytkowej.

Zakończenie robót termomodernizacyjnych oraz pozostałych robót budowlanych nie objętych dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowane jest w grudniu 2008 roku.